



STEP ENGINEERING S.R.L.
VIA PERSICETANA VECCHIA N.28/A 40132 BOLOGNA TEL 051/401847

Comune di Castel Maggiore

Provincia di Bologna

**Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico
10.7 – Azione 10.7.1 – "Interventi di riqualificazione degli
edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle
persone con disabilità"**

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Il Committente

Comune di Castel Maggiore

Il Tecnico

Ing. Coalberto Testa

Pareri Enti competenti

Oggetto : COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO

Elaborato:

EL 03.a

Data : AGOSTO 2020

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					
Provincia di Bologna					
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 – "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità"					
COMPUTO METRICO – FORNITURE					
ARTICOLO	Descrizione	U.M.	Q.TA'	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
VOCI RIFERITE AGLI ARREDI SCOLASTICI					
EP-A	BANCO P/LAM B/FAGGIO T40 70X50X70H / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006				
	Struttura realizzata in tubo acciaio diametro mm.40x1,5 di spessore, con barre perimetrali di collegamento in tubo da mm. 40x20x1,5, l'unione degli elementi avviene tramite 4 saldature a filo continuo su ogni montante. Piano in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo in faggio massello evaporato inserito sottolaminato verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraiibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006	Cadauno	'75,00	'25,50	1'912,50
EP-B	BANCO P/LAM B/FAGGIO T40 70X50X76H / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006				
	Struttura realizzata in tubo acciaio diametro mm.40x1,5 di spessore, con barre perimetrali di collegamento in tubo da mm. 40x20x1,5, l'unione degli elementi avviene tramite 4 saldature a filo continuo su ogni montante. Piano in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo in faggio massello evaporato inserito sottolaminato verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraiibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006	Cadauno	'625,00	'25,50	15'937,50
EP-C	BANCO MULT/LAM T40 60X60X53H / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006				
	Struttura realizzata in tubo acciaio diametro mm.40x1,5 di spessore, con barre perimetrali di collegamento in tubo da mm. 40x20x1,5, l'unione degli elementi avviene tramite 4 saldature a filo continuo su ogni montante. Piano in legno multistrati di betulla rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo viene finito a vista verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20 circa. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraiibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006	Cadauno	'130,00	'39,50	5'135,00

TOTALE 22'985,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 – "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità"

QUADRO ECONOMICO

FORNITURE	€ 22.985,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 0,00
Importo complessivo dei lavori	€ 22.985,00
IVA 22%	€ 5.056,70
IMPORTO LORDO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 28.041,70
Spese per progettazione, Direzione Lavori, contabilità e coordinamento sicurezza compresi oneri e IVA	€ 0,00
Lavori in economia, imprevisti	€ 0,00
IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO	€ 28.041,70