AREE DI BIORITENZIONE VEGETATA

TOTALE PIANO TERRA	**728 mq**
TOTALE PIANO PRIMO	**326 mq**
TOTALE PIANO SECONDO	**319 mq**
TOTALE	**1373 mq**

totale_Scaffali_897 ml

proiezioni

cinca 100 posti teatro all'aperto

pendenza 5%

pendenza 7,5%

pendenza 7,5%

pendenza 5%

PIANTA PIANO COPERTURE

LEGENDA INTERVENTI _ TUTTE LE LAVORAZIONI DA REALIZZARSI SONO DA INTENDERSI FORNITE E POSATE IN OPERA NEL RISPETTO DELLA REGOLA DELL'ARTE E DELLE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DEGLI ALTRI ATTI DI PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO, COMPLETE DI TUTTO QUANTO NECESSARIO A DARE LE OPERE FINITE E PERFETTAMENTE FUNZIONANTI, IN RISPOSTA AI REQUISITI DI TRASMITTANZA, DI ISOLAMENTO ACUSTICO, DI SICUREZZA PRESCRITTI DAL PROGETTO E DALLE VIGENTI LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO. RIFERIMENTO ALLE VOCI IN ELENCO PREZZI UNITARI ALL.1t

A. INVOLUCRO
- A1 Muratura GASBETON SYSMIC 30
- A2 Muratura GASBETON IDRO ATTACO A TERRA
- A3 PARETE IN C.A.
- A4 SOLAIO IN LEGNO
- A5 SOLAIO IN LASTRE PREDALLES

B. COPERTURE
- B1T SISTEMA INTEGRATO D'INVERDIMENTO ESTENSIVO
- B2 RIVESTIMENTO VENTILATO IN ZINCO TITANIO
- B3 GHIAIA

C. RIVESTIMENTI FINITURE ESTERNE E TRATTAMENTI
- C1 CONTROSOFFITTO ESTERNO IN LASTRE DI CEMENTO
- C2 RASATURA PER ESTERNI ARMATA E TINTEGGIATA

D. PARETI DIVISORIE INTERNE
- D1 PARETE DIVISORIA IN LASTRA SINGOLA DI CARTONGESSO
- D2 TAVOLATO VERTICALE LEGGERO IN DOPPIA LASTRA PER OGNI LATO CON 6 cm ISOLANTE
- D3 MURATURA INTERNA GASBETON SYSMIC 30

E. PAVIMENTAZIONI
- E1 PAVIMENTAZIONE IN GRES PORCELLANATO

F. RIVESTIMENTI, RIFINITURE INTERNE E CONTROSOFFITTI
- F1 CONTROSOFFITTO INTERNO IN CARTONGESSO
- F2 INTONACO PREMISCELATO TERMICO ACUSTICO
- F3 RASATURA INTERNA ARMATA E TINTEGGIATA
- F4 GRES BAGNI

G. OPERE DI FINITURA
- G1 FRANGISOLE
- G2 LUCERNARI
- G3 CORREZIONE PONTE TERMICO
- G4 GIUNTO STRUTTURALE
- G5 PARAPETTO METALLO
- G6 PANNELLO FOTOVOLTAICO
- G7 FACCIATA CONTINUA
- H* OPERE IN MIGLIORIA

N.B.1

1) Negli Atti costituenti il progetto definitivo - esecutivo, quando alcune delle caratteristiche,descritte o rappresentate, di elementi, componenti o sistemi costruttivi progettati, dovessero essere indicate con termini e riferimenti attribuibili a marchi aziendali presenti nel mercato, si deve intendere che lo scopo e quello dell'esemplificare unicamente la finalità degli obiettivi da raggiungere. Pertanto l'Appaltatore non è tenuto all'osservanza dell'indicazione di riferimento, quando, per contro, alle caratteristiche equivalenti che nel loro complesso devono essere rispettate.

2) L'Appaltatore e tutte le eventuali Imprese Esecutrici impegnate nelle lavorazioni sono tenute al rispetto assoluto delle Norme CEI e delle prescrizioni contenute nelle schede tecniche e nelle schede tecniche dei materiali e componenti impiegati ans prescritti dal Capitolato, ovvi come redatte dalle Aziende produttrici di riferimento, senza che ciò possa costituire elemento di pretesa, da parte dell'Appaltatore, per la richiesta di maggiori compensi.

3) Per le prescrizioni di carattere generale e per le reciproche prevalenze tra gli Atti costituenti il Progetto esecutivo, si rimanda:
- agli artt. 2, 6, 8 Capitolato Speciale d'Appalto_parte I AMMVA
- all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto_parte II TECNICA

4) Per il rispetto delle principali prescrizioni di carattere tecnico, in ordine alle caratteristiche strutturali, antincendio ed alle prestazioni acustiche ed energetiche degli elementi, si rimanda a:
- art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto_parte II TECNICA;
- Strutture: grafici sigillati PDE-ST. A4.1d_Relazione Tecnica / d1_Relazione calcolo strutture - Progetto Corpo 1 / d2_Relazione calcolo strutture Corpo 1 c/f 2_Relazione calcolo strutture Corpo 2 / d1.3_Relazione calcolo strutture Corpo 3 / d1.4_Relazione calcolo strutture Corpo 4;
- Antincendio: grafici sigillati PDE/AI. A8.1f_Relazione Tecnica;
- Acustica: AS. b10_Relazione Tecnica;
- Prestazioni: AS. b6_Relazione Tecnica ex Legge 10/91 e s.m. e i.;
- Criteri Ambientali Minimi: AS. b11_Relazione C.A.M.

5) Quantità e dimensioni delle opere devono essere verificate in sede esecutiva a cura dell'Appaltatore e delle Imprese Esecutrici.

N.B.2

1) Negli atti, nei computi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in regime del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento +

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (BO)

3° Settore LL.PP. e Ambiente

BIBLIOTECA E STRUTTURA POLIVALENTE

CIG 775286281C – CUP G77H16000690004

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Lucia CAMPANA
Via Matteotti 10 - 40013_Castel Maggiore (BO)
mail: lavori.pubblici@comune.castel-maggiore.bo.it
pec: comune.castelmaggiore@cert.provincia.bo.it
T +39 0516386751

S.B.ARCH. Studio Bargone Architetti Associati
15, via DEL COLLE DI MEZZO
I_00143 Roma (RM)
T +39 06 51981103, F +39 0742 357775
email. info@studiobargone.it
pec: federico.bargone@archiworldpec.it

Arch. **Federico BARGONE**
Arch. **Francesco BARTOLUCCI**
Arch. **Enrico AULETTA**
Ing. **Luigi LUCCIOLI**
Per. Ind. **Giorgio DEMOFONTI**
Ing. **Stefano ROSMANI**



OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	DATA Febbraio 2020	DIS PDE-AR_2.7
TAVOLA: Pianta coperture	SCALA 1:100	
NOTE:	REV:	