




STEP ENGINEERING

VIA PERSICETANA VECCHIA 28/A -
40132 - BOLOGNA - TEL. 051/401847

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (BO)



Miglioramento Sismico - Scuola dell' Infanzia del Capoluogo "M. Mezzetti" Via della Costituzione, 54 PROGETTO ESECUTIVO

Il Progettista
Ing. VITO MARCHIONNA

il Committente

Pareri Enti competenti

oggetto : Costi della sicurezza

data : novembre 2020

scala : Varie

Elaborato

EL PSC 3

COMPUTO METRICO

OGGETTO: MIGLIORAMENTO SISMICO Scuola dell' Infanzia del Capoluogo "M. Mezzetti" Via della Costituzione, 54 - COSTI DELLA SICUREZZA

COMMITTENTE: Comune di Castel Maggiore

Data, 18/11/2020

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 57.80.005 DGR 717/ 2012	RIUNIONI DI COORDINAMENTO - ALL'INIZIO DEI LAVORI ED AL VERIFICARSI L' INTRODUZIONE DI NUOVE IMPRESE Riunioni di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice e ogni volta che il coordinatore ne ravvisa la necessità. Costo medio pro-capite.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
2 F01.064.005. c DGR 1055/ 2019	TRABATTELLI DELLE NECESSARIE DIMENSIONI Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori: delle altezze necessarie e per tutta la durata dei lavori. Nota Bene: le altezze dei trabattelli dovranno essere delle dimensioni necessarie e dovranno garantire una sopraelevazione minima di almeno 1,20 m ad impedire cadute dall'alto. Per realizzare: i pialtri in c.a., le strutture metalliche interne ed esterne, le tinteggiature interne ed esterne, le demolizioni e rimozioni, gli smontaggi e rimontaggi / ripristini vari, ecc.. *(par.ug.=6*3)	18,00				18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	106,56	1'918,08
3 F01.097.005. b DGR 1055/ 2019	PRESIDI SANITARI assetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm (par.ug.=2,00*3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	3,39	20,34
4 F01.025.005. a DGR 1055/ 2019	SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO - ALLESTIMENTO E RIMOZIONE Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori					25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	1,19	29,75
5 F01.025.005. b DGR 1055/ 2019	SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO - NOLO FINO A FINE LAVORI Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:costo di utilizzo mensile (par.ug.=25,00*2)	50,00				50,00		
	SOMMANO cadauno					50,00	0,45	22,50
6 E04.001.005. f DGR 1055/ 2019	ESTINTORI Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte: da kg 12, classe 55A-233BC							
	A R I P O R T A R E							2'390,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'390,67
	SOMMANO cadauno					3,00		
						3,00	102,33	306,99
7 F01.028.005. c DGR 1055/ 2019	SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 330 mm. (par.ug.=10,00*3)	30,00				30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	0,42	12,60
8 F01.028.010. e DGR 1055/ 2019	SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 435 x 603 mm. (par.ug.=10,00*3)	30,00				30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	0,77	23,10
9 F01.028.015. c DGR 1055/ 2019	SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 330 mm. (par.ug.=10,00*3)	30,00				30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	0,42	12,60
10 F01.028.045. f DGR 1055/ 2019	SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 700 mm. (par.ug.=10,00*3)	30,00				30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	0,89	26,70
11 F01.022.045 DGR 1055/ 2019	BAGNO CHIMICO Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio fino a fine lavori					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	160,00	480,00
12 F01.022.005. a DGR 1055/ 2019	BARACCAMENTI DI CANTIERE - PRIMI 30 GIORNI Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi USO UFFICIO USO MENSA					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	199,60	399,20
13 F01.022.005. b DGR 1055/ 2019	BARACCAMENTI DI CANTIERE - ULTERIORI 30 GIORNI Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra,							
	A R I P O R T A R E							3'651,86

[illegible]