



commessa

PROGETTO ESECUTIVO

PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA VIA LIRONE

CUP G77H20001980006 -

elaborato

Computo metrico estimativo

C.02

revisioni
Revoo | Aprile 2021

Comune di Castel Maggiore

responsabile del procedimento

geom. Lucia Campana

Netmobility srl

responsabile del progetto

ing. Francesco Seneci



Via Morgagni, 24, 37135 Verona
tel e fax: +39 045 8250176
e-mail: netmobility@netmobility.it
sito web: www.netmobility.it
partita I.V.A. e C.F.: 03184140238

Comune di Castel Maggiore
Città Metropolitana di Bologna

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Corsie ciclabili, via Lirone

COMMITTENTE: Comune di Castel Maggiore

Verona, 22/04/2021

IL TECNICO
dott. ing. Francesco Seneci

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 / 1 C01.058.080. a*	LAVORI A MISURA VIA LIRONE (SpCat 1) TRATTO STRADALE (Cat 1) Segnaletica orizzontale (SbCat 2) Rimozione della segnaletica orizzontale esistente, a mezz ... trice: per strisce inferiori o uguali a 15 cm di larghezza Rimozione della segnaletica orizzontale esistente, a mezzo di fresatrice: per strisce inferiori o uguali a 15 cm di larghezza SpCat 1 - VIA LIRONE Cat 1 - TRATTO STRADALE SbCat 2 - Segnaletica orizzontale		270,00			270,00	0,62	167,40
	SOMMANO m					270,00		
2 / 2 C01.058.080. b	Rimozione della segnaletica orizzontale esistente, a mezz ... a 15 cm di larghezza, frecce, scritte e linee trasversali Rimozione della segnaletica orizzontale esistente, a mezzo di fresatrice: per strisce superiori a 15 cm di larghezza, frecce, scritte e linee trasversali SpCat 1 - VIA LIRONE Cat 1 - TRATTO STRADALE SbCat 2 - Segnaletica orizzontale		30,00			30,00	5,60	168,00
	SOMMANO m²					30,00		
3 / 3 C01.052.025. a	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI E ... ella striscia non inferiore a 1,5 mm: per strisce da 12 cm Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in qua ... di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore della striscia non inferiore a 1,5 mm: per strisce da 12 cm SpCat 1 - VIA LIRONE Cat 1 - TRATTO STRADALE SbCat 2 - Segnaletica orizzontale						0,47	944,70
	corsie ciclabili							
	corsie ciclabili	5,00	120,00			600,00		
	corsie ciclabili	5,00	105,00			525,00		
	corsie ciclabili	2,00	125,00			250,00		
	corsie ciclabili		45,00			45,00		
	corsie ciclabili	2,00	185,00			370,00		
	corsie ciclabili		100,00			100,00		
	corsie ciclabili	3,00	40,00			120,00		
	SOMMANO m					2'010,00		
4 / 4 H.001.019.d- ANAS2020	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO Esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 1 - VIA LIRONE Cat 1 - TRATTO STRADALE SbCat 2 - Segnaletica orizzontale						6,21	854,00
	sosta	590,00			0,120	70,80		
	sosta *(par.ug.=590,00/5)	118,00	2,00		0,120	28,32		
	mezzeria	320,00			0,120	38,40		
	SOMMANO m²					137,52		
5 / 5 C01.052.025. b	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI E ... ella striscia non inferiore a 1,5 mm: per strisce da 15 cm Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436, costituita							
	A R I P O R T A R E							2'134,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'134,10
6 / 6 -A.P.01 - NET	da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in qua ... di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore della striscia non inferiore a 1,5 mm: per strisce da 15 cm SpCat 1 - VIA LIRONE Cat 1 - TRATTO STRADALE SbCat 2 - Segnaletica orizzontale fermate bus *(lung.=18+6+6)	2,00	30,00			60,00	0,60	36,00
	SOMMANO m					60,00		
	Fornitura e posa di segnali in materiale termoplastico preformato. SEGNALE LIMITE VELOCITÀ. 250X150. Fornitura e posa di segnali in materiale termoplastico preformato. SEGNALE LIMITE VELOCITÀ. 250X150. Termoplastico di composti alchidici, con l'impiego di materiali leganti, sabbie ... azione. Compreso ogni onere per il preventivo tracciamento e pulizia della zona da trattare (eventuale PRIMER COMPRESO) SpCat 1 - VIA LIRONE Cat 1 - TRATTO STRADALE SbCat 2 - Segnaletica orizzontale 30 km h					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	455,00	455,00
7 / 7 -A.P.03a - NET	Fornitura e posa di segnali in materiale termoplastico preformato. SIMBOLO BICICLETTA. 100*80 (P2) Fornitura e posa di segnali in materiale termoplastico preformato. SIMBOLO BICICLETTA. 100*80 (P2) Termoplastico di composti alchidici, con l'impiego di materiali leganti, sabbie b ... azione. Compreso ogni onere per il preventivo tracciamento e pulizia della zona da trattare (eventuale PRIMER COMPRESO) SpCat 1 - VIA LIRONE Cat 1 - TRATTO STRADALE SbCat 2 - Segnaletica orizzontale					15,00	109,00	1'635,00
	SOMMANO cadauno					15,00		
8 / 8 H.001.017.d- ANAS2020	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto normale costituita da str ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCat 1 - VIA LIRONE Cat 1 - TRATTO STRADALE SbCat 2 - Segnaletica orizzontale logo bici+freccia (P1) *(par.ug.=2*17) pedoni zebrate attraversamenti scritte e simboli	34,00 8,00 2,50 4,00	0,40 0,40 0,50	10,000	4,000	13,60 3,20 80,00 12,50 16,00	8,28	1'037,48
	SOMMANO m²					125,30		
	Arredo urbano (SbCat 5)							
9 / 9 -A.P.15 - NET	Fornitura e posa in opera di cordoli separatori di corsia prodotti con gomma riciclata. Fornitura e posa in opera di cordoli separatori di corsia progettati per la delimitazione delle piste ciclabili nel rispetto dell'articolo 7 c. 4 del D.M. n. 557/1999 e prodotti co ... possedere adeguata certificazione ambientale che attesta la conformità dei prodotti ai Criteri Ambientali Minimi (CAM). SpCat 1 - VIA LIRONE							
	A R I P O R T A R E							5'297,58

COMMITTENTE: Comune di Castel Maggiore

COMMITTENTE: Comune di Castel Maggiore

COMMITTENTE: Comune di Castel Maggiore

[illegible]

COMMITTENTE: Comune di Castel Maggiore [COMPUTO02.dcf] (C:\Users\fsene\Google Drive (netmobility@netmobility.it)\LAVORI ATTIVI\20P006 BOLOGNA RME\Direttri