

CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna



**LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA MEMBRANA
ESTERNA ED INTERNA DI COPERTURA DEL
PALATENDA SITO IN VIA LIRONE -
CASTEL MAGGIORE**

TERZO SETTORE - GESTIONE DEL TERRITORIO

<i>Progettista:</i>	<i>Collaboratore:</i>	<i>Responsabile del procedimento:</i>
<i>Ing. Nicola Masiello</i>	<i>P.I.E. Simonetta Calanca Ing. Carmine Capone Sofia Bennati</i>	<i>Geom. Lucia Campana</i>
<i>OGGETTO: Computo Metrico Estimativo</i>		TAV. UNICA
<i>DATA: Ottobre 2017</i>		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO										
N. ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	P.U.	LUNGH. /SUP	LARGH.	H/PESO	COEFF.	QUANTITA' DI PROGETTO	PREZZO UNITARIO(€)	PREZZO TOTALE COMPUTO (€)	
1	Smontaggio di membrane esistenti con riduzione delle stesse in elementi facilmente movimentabili ed impacchettabili per l'asportazione e il trasporto in discarica autorizzata. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. (PREZZI DESUNTI DA INDAGINI DI						Corpo	€	€	
	superficie telo 1822mq	1					1,00			
		SOMMANO					1,00	2.200,00	2.200,00	
2	Fornitura e posa in opera di nuovo manto di copertura esterno confezionato in modo da avvolgere completamente la struttura fino a quota 2,50 m circa. Eseguito con tessuto in poliestere ad alta tenacità e splamatura in PVC eseguita su entrambe le facce, il tessuto deve essere impermeabile e resistente agli agenti atmosferici, autoestinguente ed omologato per la reazione al fuoco in classe 1 (B-s1d0). Compreso ancoraggio del manto di copertura mediante elementi di aggancio registrabili fissati direttamente alla struttura esistente. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. (PREZZI DESUNTI DA INDAGINI DI MERCATO)						Corpo	€	€	
	superficie da coprire1822mq	1					1,00			
		SOMMANO					1,00	43.000,00	43.000,00	
3	Fornitura e posa in opera di seconda membrana interna coibente ENERGY in tessuto poliestere impermeabilizzato con splamatura in PVC su entrambe le facce, la membrana deve essere autoestinguente ed omologata per la reazione al fuoco in classe 1 (B-s1d0). La membrana dovrà essere posizionata a distanza di circa 30-40 cm dalla membrana esterna. Compreso fissaggio agli archi mediante appositi profili a gola di alluminio KEDER. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. (PREZZI DESUNTI DA INDAGINI DI MERCATO)						Corpo	€		
	superficie da coprire1822mq	1					1,00			
		SOMMANO					1,00	28.200,00	28.200,00	
4	Oneri di smaltimento rifiuti non pericolosi da demolizione; smaltimento telo di copertura in poliestere. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. (PREZZI DESUNTI DA INDAGINI DI MERCATO)						Corpo	€	€	
		1					1,00			
		SOMMANO					1,00	2.000,00	2.000,00	
OS1	Oneri di accantieramento e sicurezza per l'esecuzione delle operazioni per tutta la durata delle stesse. Comprende la realizzazione di ponteggio di servizio, compreso pulizia e sgombero finale con ripristino dello stato dei luoghi; costo di utilizzo per tutta la durata del cantiere (VEDI ALLEGATO A - COSTI SICUREZZA)						Corpo	€	€	
		1	1	1	1		1,00			
		SOMMANO					1,00	3.168,01	3.168,01	
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI									78.568,01	