



Provincia di Bologna COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

Progetto esecutivo per la ristrutturazione edilizia con
ampliamento _ Sala Biagi in Via Giorgio La Pira a
Castel Maggiore, Bologna

COMMITTENTE

Comune di Castel Maggiore

Responsabile Unico del
Procedimento

Dott.ssa Lucia Campana

PROGETTO

TheBestSolutions GROUP
Via della Repubblica 37 40127 Bologna

Project Manager

Gian Giacomo Angelo Cara

Progetto Architettonico

Arch. Davide Monciatti
Arch. Elisa Tranfaglia

Progetto Strutture

Ing. Edoardo Fontani

Progetto Impianti

Ing. Brunello Consorti

Coordinamento Sicurezza
in fase di Progettazione

Ing. Brunello Consorti



27/11/2017

ELENCO PREZZI FORNITURE

DG04
b

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 N.P. 03	Fornitura e posa in opera di gradonata in legno. La struttura sarà realizzata con travi di appoggio in legno e struttura di sostegno in listelli, finitura in multistrato opportunamente trattato, ruote orientabili a 360° e frenanti. Sistema di scala retraibile "a cassetto". Compreso collaudo statico, certificazioni dei materiali utilizzati e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Il legno utilizzato e tutto la struttura completa dovrà avere caratteristiche ignifughe secondo il DM 19 agosto 1996. Si rimanda agli elaborati esecutivi per una maggiore comprensione del sistema costruttivo. euro (novemilacinquecento/00)	a corpo	9'500,00
Nr. 2 N.P. 04	Fornitura e posa in opera di struttura a pannelli multistrato, base 40x200cm e altezza 320cm. Il sistema sarà removibile e trasportabile tramite ruote orientabili a 360° e sistema frenante. Un lato della struttura sarà rivestito in pannelli fonoassorbenti di tipo Topacustik. Compreso collaudo, certificazioni e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Il legno utilizzato e tutta la struttura completa dovrà avere caratteristiche ignifughe secondo il DM 10 agosto 1996. Si rimanda agli elaborati esecutivi per una maggiore comprensione del sistema costruttivo euro (milleseicento/00)	a corpo	1'600,00
Nr. 3 N.P. 05	Fornitura e posa in opera di tende oscuranti fonoassorbenti in velluto trattato o simile a doppia faccia Classe 1, reazione al fuoco EUROPA: EN 1021 1-2, peso circa 600g/ml, drappeggiato con la ricchezza del 30%, compreso binario superiore di scorrimento(NP08) ,anelli o guide, passamanerie, bordi e quanto serve per dare l'opera finita euro (centoventiotto/00)	mq	128,00
Nr. 4 N.P. 06	Fornitura e posa in opera di pannelli tamburati spessore 40mm costruito con copertine in mdf ignifugo finitura grezza, telaio in abete, interno in nido d'ape. Dimensioni lastre 250x100cm, tagliate, fresate e montate su sottostruttura in listelli di legno,compresi sfridi, bulloneria, agganci e cornici. Comprese due mani di vernice ignifuga colore a scelta della DL. Tutti i materiali utilizzati devono rispondere alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi, classi di rischio e grado di infiammabilità euro (sessantanove/90)	mq	69,90
Nr. 5 N.P. 07	Fornitura e posa in opera di quinte sceniche realizzate in tessuto ignifugo EN13501 oscurante (80%WO 20%NY), fissato su telaio metallico ad agganciato alle giude sul palco. Compresi staffaggi, perni, cerniere e quanto necessario per dare l'opera finita euro (venticinque/80)	mq	25,80
Nr. 6 N.P.08	Fornitura e montaggio di Set Truss (Americane) 200x200mm, completo di ancoraggi, sovrastruttura e sottostruttura e tutto quanto necessario per un accurato sostegno degli apparati tecnologici e apparecchi di scena, compresi raccordi e carpenteria per la messa n opera delle stesse. Compreso ogni onere accessorio e lavorazione non esplicitamente espressa manecessaria per dare l'opera compiuta. euro (centododici/15)	a	112,15
Nr. 7 SI02	Costi della SICUREZZA FORNITURE. Si rimanda per le voci di dettaglio al PSC euro (cinquecento/00) Data, 26/11/2017 Il Tecnico ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	a corpo	500,00